



**Přímé náklady :**

**1. Přímý materiál : ( sklad objednatel)**

		ks	m3	
<b>1) Řezivo (SM) - Dřevěná výplň (1ks dílec oplocení)</b>		<b>8</b>	<b>0,100</b>	
lať SM 40/120/3100-3400 (3250)		5	0,078	
lať SM 40/120/1500-1600 (1550)		3	0,022	
		ks	kg	
<b>2) Hřebíky (1 ks pole)</b>		<b>53</b>		
120		8		
80		45		
		l		
<b>3) Impregnační nátěr (1ks pole)</b>		<b>0,3</b>		

**2. Přímé mzdy :**

		m	
<b>1) Rozebrání stávající dřev. konstrukce oplocení ( 1ks dílec oplocení)</b>		<b>3,25</b>	
<i>(osová vzd. sloupků do 3,50 m, do výšky 1,60 m nad podezdívku, s příčnicí , z prken a latí s uložením na skládku do 20 m)</i>			
<b>1) Stavba nové konstrukce dřev. oplocení ( 1ks pole) , viz. náskres</b>			
<i>(rozvezení a donáška materiálu po trase stavby</i>			
<i>rozměření latí a zkracování na jmenovité délky dle šíře pole,</i>			
<i>přibití polštářů - 2 ks krajních stojen, přibití vodorovných latí</i>			
<i>na polštáře dle předepsaných rozestupů, přibití prostřední výztuhy</i>			
<i>pole, nátěr impregnačním prostředkem v místech spojů dřevěné</i>			
<i>konstrukce)</i>			