



Přímé náklady :

1. Přímý materiál :(sklad objednatele)

	ks	m3	
1) Řezivo (SM) - Dřevěná výplň (1ks dílec oplocení)	10	0,132	
lat SM 40/120/3100-3400 (3250)	7	0,109	
lat SM 40/120/1500-1600 (1550)	3	0,022	
	ks	kg	
2) Hřebíky (1 ks pole)	71		
120	8		
80	63		
	l		
3) Impregnační nátěr (1ks pole)	0,4		

2. Přímé mzdy :

	m	
1) Rozebrání stávající dřev. konstrukce oplocení (1ks dílec oplocení)	3,25	
<i>(osová vzd. sloupků do 3,50 m, do výšky 1,60 m nad podezdívku, s příčníky , z prken a latí s uloženíím na skládku do 20 m)</i>		
1) Stavba nové konstrukce dřev. oplocení (1ks pole) , viz. náskres		
<i>(rozvezení a donáška materiálu po trase stavby</i>		
<i>rozměření latí a zkracování na jmenovité délky dle šíře pole,</i>		
<i>přibití poštářů - 2 ks krajních stojen, přibití vodorovných latí</i>		
<i>na poštáře dle předepsaných rozestupů, přibití prostřední výztuhy</i>		
<i>pole, nátěr impregnačním prostředkem v místech spojů dřevěné</i>		
<i>konstrukce)</i>		