

Provedení plotového dílce

(měřítko 1 : 10)

LEGENDA:

- Sloupky - stávající železobetonové sloupky o rozměrech: 140 x 140 x 2300 mm cca 60 cm je zapuštěn v zemi - vyvrácené sloupky budou srovnány, zlomené nahrazeny novými
- Vodorovné nosníky (rýgle) - nové z frézovaného řeziva - púlené smrkové kulatiny o průměru 120 - 140 mm v celé délce, délka dle rozteče sloupků s přesahem 50 - 100 mm za sloupek na každé straně (osová rozteč sloupků 2 700 - 3 700) umístění - z vnější strany obory plochou částí ke sloupku přichycení - 1 ks vázacího drátu o prům. 4 mm na každém konci rýglu počet - 4 ks na plotové pole
- Plotové tyče - nové z frézovaného řeziva púlené smrkové kulatiny o průměru 100 mm v celé délce tyče, délky 2 300 mm, umístění - z vnější strany obory, plochou částí k vypouklé části rýglů přichycení - 2 ks hřebíků (1 ks na každý rýgl), tak aby po probití hřebíku z něj zbylo min. 20 mm na ohnutí hřebíku směrem dolů počet - dle rozteče jednotlivých plotových polí a délky rýglu mezera mezi jednotlivými plotovými tyčemi je 50 - 60 mm
- povrchová úprava rýglů: tlaková impregnace syntetickou barvou
- povrchová úprava latí: 1 x nátěr 1. nátěr - fungicidním a insekticidním přípravkem, např. Lignofix

